PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 27.05.2024

Kosztorys jest dokumentem pomocniczym do opracowania oferty

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
27.05.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		PARTER			
1 d.1	KNR AT-12 0102-01 analogia	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50	m2		
		4,87 * 3,42 * 2 - 0,9 * 2,10 * 2	m2	29,531	
				RAZEM	29,531
2 d.1	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		4,87 * 3,42 * 2 - 0,9 * 2,10 * 2	m2	29,531	
				RAZEM	29,531
3 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		[(4,87 * 3,42 - 0,9 * 2,10)] * 2	m2	29,531	
				RAZEM	29,531
4 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (sufity kasetowe ozdobne)	m2		
		1,50 * 4,87	m2	7,305	
				RAZEM	7,305
5 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(1,50 * 1,72) + (1,50 * 1,72) + (4,87 - 2,97) * 1,72	m2	8,428	
				RAZEM	8,428
6 d.1	KNR-W 4-01 0701-07	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 -15% - tynki głuche	m2		
		1,50 * 4,87 * 0,15	m2	1,096	
				RAZEM	1,096
7 d.1	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m2		
		1,50 * 4,87 * 0,5	m2	3,653	
				RAZEM	3,653
8 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		1,50 * 4,87	m2	7,305	
				RAZEM	7,305
9 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 -15%- tynki głuche	m2		
		[(1,50 * 3,42 - 0,9 * 2,10) + (1,50 * 3,42 - 0,9 * 2,00) + (4,87 - 2,97) * 3,42] * 0,15	m2	1,960	
				RAZEM	1,960
10 d.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		13,068 * 0,25	m2	3,267	
				RAZEM	3,267
11 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		(1,50 * 1,72) * 2 + (4,87 - 2,97) * 1,72	m2	8,428	
				RAZEM	8,428
12 d.1	KNR-W 4-01 1206-03	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		1,50 * 1,7 * 2 + (4,87 - 2,97) * 1,7	m2	8,330	
				RAZEM	8,330

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4946 Użytkownik: Bogumiła Niedziela

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		4,87 * 1,50	m2	7,305	
				RAZEM	**7,305**
14 d.1	KNR 4-01 0108-03	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV	m3		
		(1,09 + 1,96) * 0,025	m3	0,076	
				RAZEM	**0,076**
15 d.1	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m3		
		(1,09 + 1,96) * 0,025	m3	0,076	
				RAZEM	**0,076**
2		**PIĘTRO**			
16 d.2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	**8,000**
17 d.2	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		6,5 * 2	m	13,000	
				RAZEM	**13,000**
18 d.2	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
		6,5 * 2	m	13,000	
				RAZEM	**13,000**
19 d.2	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		6,5 * 2	m	13,000	
				RAZEM	**13,000**
20 d.2	KNNR 5 1204-01	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	**4,000**
21 d.2	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		4	szt.żył	4,000	
				RAZEM	**4,000**
22 d.2	KNNR 9 0501-01	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	**8,000**
23 d.2	KNNR 5 0501-03	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
24 d.2	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2,000	
				RAZEM	**2,000**
25 d.2	KNR-W 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		4,96 * 1,49 + 15,85 * 2,97 + 7,53 * 4,82 + 15,83 * 2,97 + 4,86 * 1,36	m2	144,384	
				RAZEM	**144,384**
26 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		[(4,96 + 1,49) * 2 - 2,79] * 1,70 + (15,85 * 2) * 1,70 + (4,56 * 2 + 4,86) * 1,70 + 15,83 * 2 * 1,70 + [(4,86 + 1,36) * 2 - 2,97] * 1,70	m2	164,764	

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4946 Użytkownik: Bogumiła Niedziela

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**164,764**
27 d.2	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		[(4,96 + 1,49) * 2 - 2,79] * 1,70 + 15,85 * 2 * 1,70 + (4,56 * 2 + 4,86) * 1,70 + 15,83 * 2 * 1,70 + [(4,86 + 1,36) * 2 - 2,97] * 1,70	m2	164,764	
				RAZEM	**164,764**
28 d.2	KNR-W 4-01 0701-07	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2-tynki głuche 15%	m2		
		(4,96 * 1,49 + 15,85 * 2,97 + 7,53 * 4,82 + 15,85 * 2,97 + 4,86 * 1,36) * 0,15	m2	21,667	
				RAZEM	**21,667**
29 d.2	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m2		
		(4,96 * 1,49 + 15,85 * 2,97 + 7,53 * 4,82 + 15,85 * 2,97 + 4,86 * 1,36) * 0,15	m2	21,667	
				RAZEM	**21,667**
30 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		(4,96 * 1,49 + 15,85 * 2,97 + 7,53 * 4,82 + 15,85 * 2,97 + 4,86 * 1,36)	m2	144,444	
				RAZEM	**144,444**
31 d.2	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 Tynki głuche 15%	m2		
		(4,96 + 1,49) * 2 - 2,79 * 3,40 * 0,15 + 15,85 * 2 * 3,40 * 0,15 + (4,56 * 2 + 4,86) * 3,40 * 0,15 + 15,83 * 2 * 3,40 * 0,15 + (4,86 + 1,36) * 2 - 2,97 * 3,40 * 0,15	m2	61,846	
				RAZEM	**61,846**
32 d.2	KNR-W 4-01 0711-07	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m2		
		(4,96 + 1,49) * 2 - 2,79 * 3,40 * 0,15 + 15,85 * 2 * 3,40 * 0,15 + (4,56 * 2 + 4,86) * 3,40 * 0,15 + 15,83 * 2 * 3,40 * 0,15 + (4,86 + 1,36) * 2 - 2,97 * 3,40 * 0,15	m2	61,846	
				RAZEM	**61,846**
33 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		(4,96 + 1,49) * 2 - 2,79 * 3,40 + 15,85 * 2 * 3,40 + (4,56 * 2 + 4,86) * 3,40 + 15,83 * 2 * 3,40 + (4,86 + 1,36) * 2 - 2,97 * 3,40	m2	268,712	
				RAZEM	**268,712**
34 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		144,38	m2	144,380	
				RAZEM	**144,380**
35 d.2	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		21,66 * 0,02 + 61,84 * 0,02	m3	1,670	
				RAZEM	**1,670**
36 d.2	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5	m3		
		21,66 * 0,02 + 61,84 * 0,02	m3	1,670	
				RAZEM	**1,670**

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4946 Użytkownik: Bogumiła Niedziela